

# BILAG 7

## COMMISSIONINGRAPPORT

### INDHOLDSFORTEGNELSEN FRA ENTYPISK COMMISSIONING-RAPPORT

#### INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>INDLEDNING</b>	<b>3</b>
1.1	SAMARBEJDET	3
1.2	DENNE RAPPORTS INDHOLD	3
1.3	DENNE RAPPORTS BILAG	4
1.3.1	COMMISSIONING-KRAV	4
1.3.2	COMMISSIONING-PLAN	4
1.3.3	DISPOSITIONSFORSLAGETS UDMØNTNING AF COMMISSIONING-KRAVENE	4
1.3.4	COMMISSIONING-LOG, AKTUEL STATUS	4
1.3.5	COMMISSIONING-LOG, ALLE BEHANDLEDE PUNKTER SYNLIGE	5
1.3.6	UDDANNELSESPLAN	5
1.3.7	SYSTEMMANUAL MED GODKENDT KS, INDREGULERINGS- OG TESTDOKUMENTATION	5
<b>2</b>	<b>COMMISSIONING PROCES FORLØB</b>	<b>6</b>
2.1	COMMISSIONING-KRAV	6
2.2	LOGGEDE OBSERVATIONER	6
2.3	UDMØNTNINGEN AF COMMISSIONING-KRAVENE I DISPOSITIONSFORSLAG	7
2.4	GRANSKNINGSRESULTATER	8
2.4.1	INDEKLIMASIMULERINGER	9
2.4.2	HOVEDPROJEKT	9
2.5	ENTREPRENØRS EGENKONTROL	9
2.6	IDRIFTSÆTTELSE	9
2.6.1	KVALITETSSIKRING	10
2.6.2	FORSYNINGSSKABETS ROLLE	10
2.7	INDREGULERING	10
2.8	ENTREPRENØRBASEREDE TESTS	10
2.9	COMMISSIONING-TESTS	11
2.9.1	VENTILATIONSANLÆG	11
2.9.2	ZONER I KONTORER	11
2.9.3	RESERVEFORSYNINGSSANLÆG	12
2.9.4	KØLEANLÆG	12
2.9.5	CTS-ANLÆG	13
<b>3</b>	<b>DOKUMENTATION</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>ENTREPRENØRERS INSTRUKTION OG UNDERVISNING</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>DV-MATERIALE</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>FREMTIDIGE ARBEJDER</b>	<b>16</b>
6.1	SOMMER / VINTERTEST	16
6.2	FORTLØBENDE COMMISSIONING-PROCES	16
6.3	ERFARINGSOPSAMLING	18
<b>7</b>	<b>HISTORIK</b>	<b>20</b>